


PROPOPONENTE / TOMADOR				BDI	OBJETO: Reforma da Escola Antonio Gracie	MUNICÍPIO/UF GUATAPARÁ/SP	CNPJ	Ref. 09/2021 Não Desonerada SINAPI			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ				25,00%	LOCAL: Bairro Mombuca		68.319.748/0001-95				
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Valor Total
META	LOTE	1,			REFORMA						R\$ 114.077,69
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.687,50
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	225,00	25,00	R\$ 281,25	R\$ 1.687,50
Nível 2	Nível 2	1.2.			PINTURA DA PAREDE (INCLUINDO MURO), TETO E PISO						R\$ 105.197,84
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	131,10	8,42	25,00	R\$ 10,53	R\$ 1.379,83
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	131,10	20,30	25,00	R\$ 25,38	R\$ 3.326,66
Serviço	Serviço	1.2.3.	LOCAL	MERCADO	REMOÇÃO DE PINTURA PVA / ACRILICA M2	M2	1628,06	6,00	25,00	R\$ 7,50	R\$ 12.210,45
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	290,64	9,49	25,00	R\$ 11,86	R\$ 3.447,72
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1523,07	2,77	25,00	R\$ 3,46	R\$ 5.273,63
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	236,09	3,23	25,00	R\$ 4,04	R\$ 953,21
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1523,07	15,36	25,00	R\$ 19,20	R\$ 29.242,94
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	236,09	17,44	25,00	R\$ 21,80	R\$ 5.146,76
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	672,28	3,37	25,00	R\$ 4,21	R\$ 2.831,98
Serviço	Serviço	1.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	672,28	19,20	25,00	R\$ 24,00	R\$ 16.134,72
Serviço	Serviço	1.3.1	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	85,00	1,50	25,00	R\$ 1,88	R\$ 159,38
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	290,64	23,30	25,00	R\$ 29,13	R\$ 8.464,89
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	290,64	45,57	25,00	R\$ 56,96	R\$ 16.555,58

Serviço	Serviço	1.3.4	LOCAL	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO T ORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	3,00	18,69	25,00	R\$ 23,36	R\$ 70,09
Nível 2	Nível 2	1.4.	ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)								R\$ 7.192,35
Serviço	Serviço	1.4.1	LOCAL	MERCADO	RESTAURAÇÃO PORTAS METALICAS (INCLUINDO SOLDA)	UN	5,00	100	25,00	R\$ 125,00	R\$ 625,00
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	15,54	1,84	25,00	R\$ 2,30	R\$ 35,74
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	65,16	9,49	25,00	R\$ 11,86	R\$ 772,96
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	15,54	7,68	25,00	R\$ 9,60	R\$ 149,18
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	65,16	23,30	25,00	R\$ 29,13	R\$ 1.897,79
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	65,16	45,57	25,00	R\$ 56,96	R\$ 3.711,68

ENGENHEIRO CIVIL

GIOVANNI SINHORELLI DE AZEVEDO CREA-SP 5070580951