PREFEITURA MUNICIPAL GUATAPARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA**

LOCAL: **RUA 1(ENTRE FERROVIA E CORREGO ALBERTO CERVI) BAIRRO RESIDENCIAL STELLA**

DATA BASE: JULHO/2020- SINAPI DESONERADO

					CUSTO EM REAIS		
Item	**Historico**	**Codigo SINAPI/SICRO**	**Unid.**	**Quant.**	**P.U**	**Custo unit com BDI 20,00**	**TOTAL**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	Aquisição de assentamento de placa de obra no modelo caixa em chapa de aço galvanizado (o1 unidade de 3,00X1,50) = 4,50 m²	74209	m²	4,50	327,55	393,06	1.768,77
				SUB TOTAL			**1.768,77**
2.0	**PAV. ASFALTICA EM CBUQ C/ ESPESSURA FINAL APÓS COMPACTAÇÃO E LIBERAÇÃO DE TRAFEGO DE 3,0 cm**						
2.3	Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao CM-30	96401	m2	3.000,00	6,51	7,81	23.430,00
2.4	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	96402	m2	3.000,00	1,72	2,06	6.180,00
2.5	**Revestimento de CBUQ de espessura acabada e compactada incluindo transporte, importado de usina de 3,5 cm de espessura total**						
2,5,1	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada. Memória calculo: Volume de carga 105 m³ x dist. Média usina/cidade 70 km	97914	M³XKM	7.350,00	1,13	1,36	9.996,00
2,5,2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	95995	M³	105,00	912,96	1.095,55	115.032,75
				SUBTOTAL			**154.638,75**
				TOTAL GERAL			**156.407,52**

JURACY DA COSTA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Jean Franchi Amici

Engº. Civil – CREA nº. 5062627333