



PREFEITURA MUNICIPAL GUATAPAR

PLANILHA ORÇAMENTRIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFLTICO RUAS DO MUNICIPIO

LOCAL: MUNICIPIO DE GUATAPAR

DATA BASE: JULHO/2020- SINAPI DESONERADO

Item	Historico	Codigo SINAPI/SICRO	Unid.	Quant.	P.U	CUSTO EM REAIS	
						Custo unit com BDI 20,00	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Aquisiço de assentamento de placa de obra no modelo caixa em chapa de aço galvanizado (o1 unidade de 3,00X1,50) = 4,50 m²	74209	m²	4,50	327,55	393,06	1.768,77
				SUB TOTAL			1.768,77
2.0	RECAPEAMENTO. ASFALTICO EM CBUQ C/ ESPESSURA FINAL APS COMPACTAÇO E LIBERAÇO DE TRAFEGO DE 3,0 cm						
2.1	Pintura de ligaço com emulso RR-1C	96402	m2	5.750,88	1,72	2,06	11.846,81
2.0	Revestimento de CBUQ de espessura acabada e compactada incluindo transporte, importado de usina de 3,0 cm de espessura total						
2.2	Transporte comercial com caminho basculante 6 m³, rodovia pavimentada. Memria calculo: Volume de carga 172,53 m³ x dist. Mdia usina/cidade 70 km	97914	M³XKM	12.077,10	1,13	1,36	16.424,86
2.3	CONSTRUÇO DE PAVIMENTO COM APLICAÇO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	95995	M³	172,53	825,35	990,42	170.877,16
				SUBTOTAL			199.148,83
				TOTAL GERAL			200.917,60

Jean Franchi Amici

Eng. Civil – CREA n. 5062627333

JURACY DA COSTA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL